

ジェイジェイエフ施工事例



2台の機械を2階の作業室に搬入し、設備配管を接続してようやく使用開始です。

『防音作業室』の完成です。ここで新たな製品が生まれていくことを嬉しく思います。



荷物を整理し、作業場として30㎡程のスペースを

企業I様 防音作業室設置工事

防音作業室設置

- ・ 施工場所：彦根市
- ・ 施工期間：2週間
- ・ 施工費：350万円

●お施主様の声●

通常業務を行う中で工事をお願いしたところ、搬入や騒音にも気を遣ってくださり、たいへん助かりました。また大きな機械の荷揚げもスムーズに行ってくださいました。設置いただいた作業室はエアコンの効きも良く、快適に作業が行えるのでたいへん喜んでおります。



軽天で壁、天井の下地を組みます。開口寸法に気を付け、設計図通りに組み上げてもらいます。



重量約300kgの機械を慎重に荷揚げしています。



小西 英文

●担当者からひとこと●

鉄骨造2階建ての建物は、1階を作業場に2階を倉庫として使用されていました。今後、夜間も機械を稼働させたいということで、近隣に作業音が漏れないように、作業室を防音仕様にする必要があります。そこで、2階の一部スペースを作業場として、区画させていただく事になりました。外部に面する壁は、スレートが張られ、そのすぐ隣には民家が立ち並んでおります。そこで防音仕様の壁・天井を張り、下地にはグラスウールを充填し、遮音性を確保すると共に、断熱性能もしっかり確保できました。

ジェイジェイエフグループ