

# ジェイジェイエフ施工事例

## I 様邸 屋根棟修繕工事

不安の無い生活に！

- ・ 施工場所：彦根市
- ・ 施工期間：3週間
- ・ 施工費：120万円

●お施主様の声●  
築年数が原因か、今年の大雪の影響か、住まいのあれもこれもが傷んでしまい、修理を検討しましたが、専門業者にも声掛けをしましたが、最終的にはジェイジェイエフさんをお願いしました。決め手は担当の小西さんのスピードと提案力です。工事中も詳しく進捗説明を頂いたり、何枚もお手紙を頂いたりと非常に細かな配慮に関心しきりです。無事工事も終わり、不安の無い生活を送っております。また機会がありましたら、その時もよろしく願います。



After  
漆喰が奥の方で見えにくくなっていますが、しっかりと棟を支えています。今度は雨水が当たらない様になっていますので、安心です！



大棟も漆喰があまり見えない様にしっかりときれいに積まれています！

大屋根、下屋共に棟が真っ直ぐに並んでいて、棟を支えている漆喰もとてもきれいに仕上がりました！



施工中(棟瓦積)

熟練の技で真っ直ぐ丁寧に新しい瓦を積んでいきます。



施工中(下地)

新しい土と漆喰で下地を形成していきます。



施工中(解体)

既存の棟を丁寧に解体しています。内部の土は雨が浸透していて、湿った状態でした。



施工中(撤去後)

古い瓦や土を撤去し、掃除をして解体完了です。



Before

過去の補修の為、隅棟の漆喰にコケが発生したり、場所によっては剥がれ落ちていました。



大屋根の大棟周囲も漆喰とコーキングで補修され、雨水が浸透しやすい状態になっていました。



小西 由展

### ●担当者からひとこと●

今回、I様にいただきました棟の漆喰の相談は、簡単に補修すれば一時的にきれいに仕上がります。ただ、長期的にご安心いただく為には、不良原因となる雨水の侵入を考慮した構造の棟に積み替える必要があります。もちろんその分費用もかかりますが、お客様にご納得いただける様に説明をさせていただきました。工事期間中は台風や雨天続きでスムーズに進みませんでした。不安に感じられない様に連絡や訪問をし、進捗状況をお伝えしました。新しい棟は近くを通る度に眺めながら満足しています。

ジェイジェイエフグループ